

最终磋商报价表

项目名称	2024 年温县张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目	项目编号	温交易【2024】47 号
磋商报价（元）	总报价：人民币大写：玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元肆角伍分； 小 写：999990.45 元		
合同履行期限	90 日历天		
质量要求	合格		
磋商有效期	响应文件递交截止日起 60 日历天		
项目经理及注册证号	李树珍 豫2412023202403355		

供应商名称（公章）：河南豫仁建设工程有限公司

法定代表人或授权委托人（签字）：李树珍

2024 年 6 月 4 日

- 注：1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。
- 2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价在焦作市公共资源交易平台系统进行签章确认，在规定的时限内上传给竞争性磋商小组，未在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
- 3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效标处理。

2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销
售中心项目

工程

投 标 总 价



投 标 人：

(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目 _____

投标总价 (小写)： 999990.45 _____

(大写)： 玖拾玖万玖仟玖佰玖拾元肆角伍分 _____

投 标 人： _____




(单位盖章)



法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)



王利军



编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额 (元)	其中: (元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目	999990.45		16654.04	20649.37
合 计		999990.45		16654.04	20649.37

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	652986.63	
1.1	土石方工程	11898.79	
1.2	砌筑工程	32349	
1.3	钢筋混凝土工程	328699.6	
1.4	金属结构工程	15885.44	
1.5	门窗工程	42173.05	
1.6	装饰装修工程	221980.75	
2	措施项目	31803.97	
2.1	其中：安全文明施工费	14674.73	
2.2	其他措施费（费率类）	6751.75	
2.3	单价措施费	10377.49	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	18195.17	—
4.1	定额规费	18195.17	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	702985.77	
6	增值税	63268.72	—
7	含税工程造价合计	766254.49	
投标报价合计=1+2+3+4+6		766,254.49	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		土石方工程					11898.79	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:根据现场实际情况综合考虑 2. 弃土运距 : 自行考虑	m2	360	1.52	547.2	
2	010101002001	挖一般土方	土方开挖, 包含桩间土开挖 1. 土壤类别 :一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	431.53	15.58	6723.24	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种 : 素土	m3	348.73	8.54	2978.15	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:弃土 2. 运距 : 自行考虑	m3	82.8	19.93	1650.2	
		分部小计					11898.79	
		砌筑工程					32349	
1	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:200厚加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆	m3	77.22	418.92	32349	
		分部小计					32349	
		钢筋混凝土工程					328699.6	
1	010501001001	垫层	垫层 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级 :C20 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	15.62	393.42	6145.22	
本页小计							50393.01	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501003001	独立基础	桩承台 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	58.45	437.96	25598.76	
3	010501004001	满堂基础	楼梯基础 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	1.76	548.08	964.62	
4	010503002001	矩形梁	框架梁 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	61	936.61	57133.21	
5	010505003001	平板	平板 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	83.82	818.2	68581.52	
本页小计							152278.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010502001001	矩形柱	框架柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	25.16	952.3	23959.87	
7	010502002001	构造柱	构造柱 1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含模板制作、安装及拆除及泵送费 4. 运距自行考虑 5. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m3	0.26	928.8	241.49	
8	010507001002	散水、坡道	水泥混凝土防滑坡道 1. 20厚水泥砂浆面层, 20厚1:1金刚砂(或铁屑)水泥防滑条, 突出坡道面 2. 素水泥结合层一道(内掺胶粘剂) 3. 60厚C20混凝土 4. 300厚3:7灰土分层夯实, 宽出面层300 5. 素土夯实其他描述不足之处详见12J003	m2	54	130.41	7042.14	
9	010507001001	散水、坡道	散水 1. 60厚C20细石混凝土, 上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实, 向外坡4% 4. 其他描述不足之处详见12J003	m2	49.19	75.5	3713.85	
本页小计							34957.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 6mm	t	0.377	4595.46	1732.49	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 8mm	t	6.349	4677.05	29694.59	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 10mm	t	0.864	4721.92	4079.74	
13	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 12mm	t	0.118	4700.92	554.71	
14	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 14mm	t	0.397	4637.41	1841.05	
15	010515001011	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 16mm	t	4.002	4682.48	18739.28	
16	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 18mm	t	3.015	4828.03	14556.51	
17	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 20mm	t	2.06	4475.81	9220.17	
18	010515001012	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 22mm	t	1.517	4512.71	6845.78	
19	010515001013	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 25mm	t	0.928	4567.04	4238.21	
20	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内一级钢 2. 其他：含钢筋接头	t	0.117	5421.72	634.34	
本页小计							92136.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
21	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径10mm	t	9.145	4721.93	43182.05	
		分部小计					328699.6	
		金属结构工程					15885.44	
1	010606008001	钢梯		t	2.635	6028.63	15885.44	
		分部小计					15885.44	
		门窗工程					42173.05	
1	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 铝合金卷帘门 2. 其他描述不足之处详见图纸	m2	21.6	418.57	9041.11	
2	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 钢制防盗门 2. 其他描述不足之处详见图纸	m2	7.2	593.17	4270.82	
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1518 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗	m2	91.35	315.94	28861.12	
		分部小计					42173.05	
		装饰装修工程					221980.75	
1	011102003001	块料楼地面	地面 1. 8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 4. 界面剂一道 5. 100厚C15混凝土垫层，内加钢筋网片c6-200 6. 素土夯实	m2	343.36	162.51	55799.43	
2	011102003002	块料楼地面	楼面 1. 8厚防滑地砖，干水泥擦缝 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥 3. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 4. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	343.36	122.91	42202.38	
本页小计							199242.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	011201001002	墙面一般抹灰	外墙 1. 12厚1:2水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光 3. 基层墙体	m2	481.7	34.41	16575.3	
4	011201001003	墙面一般抹灰	内墙 1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥砂浆压光 3. 基层墙体	m2	477.03	26.8	12784.4	
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层厚度 2. 0.4厚聚乙烯薄膜一层 3. 两层3.0厚SBS改性沥青防水卷材 4. 30厚C20细石混凝土找平 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平 6. 最薄30厚轻集料混凝土找坡层 7. 钢筋混凝土楼板	m2	343.36	167.39	57475.03	
6	010902005001	屋面排（透）气管	1. 排（透）气管品种、规格:雨水管 2. 包含水落管、水落斗 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m	12.6	31.73	399.8	
7	010607003001	成品雨篷	1. 详见17j925-1第3-32页 3. 其他说明:须满足相关设计、规范及图纸要求	m2	40.2	914.04	36744.41	
		分部小计					221980.75	
		措施项目					10377.49	
1	011701001001	综合脚手架		m2	360	16.62	5983.2	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4394.29	4394.29	
本页小计							134356.43	
合 计							663364.12	

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 1 页 共 39 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	360
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-124	机械场地平整	100m2	0.01	7.17		138.16	7	0.07		1.38	0.07
人工单价		小计						0.07		1.38	0.07
84.35元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		431.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-49 R*1.5, J*1.5	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 桩间挖土不扣除桩所占体积 人工*1.5, 机械*1.5	10m3	0.1	104.74		35.53	15.61	10.47		3.55	1.56				
人工单价		小计						10.47		3.55	1.56				
84.43元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 3 页 共 39 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	348.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-132	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	55.05		18.61	11.66	5.51		1.86	1.17
人工单价		小计						5.51		1.86	1.17
84.43元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 4 页 共 39 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	82.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-65 + 1-66 * 9	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):10	10m3	0.1	2.19		189.69	7.36	0.22		18.97	0.74
人工单价		小计						0.22		18.97	0.74
84.22元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								19.93			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m3		工程量		77.22	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-45	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚 ≤200mm 砂浆	10m3	0.1	1220.34	2547.63	16.29	405.02	122.03	254.76	1.63	40.5				
人工单价		小计						122.03	254.76	1.63	40.5				
123.8元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								418.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240					m3	0.977	232	226.66						
	其他材料费							-	28.1	-					
	材料费小计							-	254.77	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		15.62	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1 H80210555 80210557	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.1	454.38	2912.8		204.36	45.44	291.28		20.44				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0056	1475.43	2753.26	0.93	663.9	8.21	15.32	0.01	3.69				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04	0.39				
人工单价		小计						53.65	308.22	7.05	24.52				
122.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								393.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.1373	37.12	5.1						
	板方材					m3	0.004	2100	8.4						
	其他材料费							-	294.7	-					
	材料费小计							-	308.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位		m3		工程量		58.45	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-5 H802105 57 80210561	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	343.83	3041.53		154.65	34.38	304.15		15.46				
5-189	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.0125	2216.27	2784.8	1.6	997.49	27.67	34.77	0.02	12.45				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04	0.39				
人工单价		小计						62.05	340.54	7.06	28.3				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								437.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.3081	37.12	11.44						
	板方材					m3	0.0032	2100	6.72						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	19.51	-					
	材料费小计							-	340.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 8 页 共 39 页

项目编码		010501004001		项目名称		满堂基础		计量单位		m3		工程量		1.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-8 H802105 57 80210561	现浇混凝土 满堂基础 无梁式 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	311.44	3045.94	0.68	140.29	31.14	304.59	0.07	14.03				
5-195	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.0399	1926.71	1948.17	1.85	867.14	76.85	77.71	0.07	34.59				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04	0.39				
人工单价		小计						107.99	383.92	7.18	49.01				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								548.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	0.9842	37.12	36.53						
	板方材					m3	0.0082	2100	17.22						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	27.21	-					
	材料费小计							-	383.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位		m3		工程量		61	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-17 H80210557 80210561	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	370.36	3088.04		166.8	37.04	308.8		16.68				
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.0998	2239.59	2411.24	0.93	1007.99	223.59	240.73	0.09	100.63				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04	0.39				
人工单价		小计						260.63	551.15	7.13	117.7				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								936.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	2.4635	37.12	91.45						
	板方材					m3	0.0446	2100	93.66						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	63	-					
	材料费小计							-	551.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 10 页 共 39 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位		m3		工程量		83.82	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-32 H80210557 80210561	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	431.19	3155.36	3.19	193.86	43.12	315.54	0.32	19.39				
5-258	现浇混凝土模板 无梁板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0734	2210.69	2660.23	5.76	994.74	162.2	195.19	0.42	72.99				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04	0.39				
人工单价		小计						205.32	512.35	7.78	92.77				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								818.2							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合模板					m2	1.8104	37.12	67.2						
	板方材					m3	0.0332	2100	69.72						
	预拌混凝土 C30					m3	1.01	300	303						
	其他材料费							-	72.42	-					
	材料费小计							-	512.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 11 页 共 39 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位		m3		工程量		25.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-11 H80210 557 8021056 1	现浇混凝土 矩形柱 换为【 预拌混凝土 C30】	10m3	0.1	885.1	3093.82		398.23	88.51	309.38			39.82			
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0773	2631.29	2726.08	1.38	1184.18	203.31	210.63	0.11		91.49			
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04		0.39			
人工单价		小计						291.82	521.63	7.15		131.7			
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								952.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	复合模板					m2	1.9065	37.12	70.77						
	板方材					m3	0.0287	2100	60.27						
	预拌混凝土 C30					m3	0.9797	300	293.91						
	其他材料费							-	96.66	-					
	材料费小计							-	521.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 12 页 共 39 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		0.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12	现浇混凝土 构造柱	10m3	0.1	1481.79	2952.66		666.65	148.18	295.27		66.67				
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0808	1894.8	2323.02	1.38	852.78	153.04	187.63	0.11	68.88				
5-88	泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		16.16	70.42	3.86		1.62	7.04	0.39				
人工单价		小计						301.22	484.52	7.15	135.94				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								928.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	复合模板				m2	1.993	37.12	73.98							
	板方材				m3	0.0312	2100	65.52							
	其他材料费						-	345.06	-						
	材料费小计						-	484.58	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 13 页 共 39 页

项目编码		010507001002		项目名称		散水、坡道		计量单位		m2		工程量		54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	107.73			22.96	1.08						0.23	
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	647.98	997.05	11.22	215.35	19.44	29.91	0.34				6.46	
11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度 (mm) :60	100m2	0.01	2231.77	1855.38		525.23	22.32	18.55					5.25	
11-6	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	0.01	1426.25	821.84	78.01	347.52	14.26	8.22	0.78				3.48	
11-94	楼梯、台阶踏步防滑条 金刚 砂	100m	0.0002	345.06	107.68		81.15	0.06	0.02					0.02	
人工单价		小计						57.16	56.7	1.12				15.44	
137.61元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								130.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0204	393.81	8.03						
	其他材料费							-	48.67	-					
	材料费小计							-	56.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 14 页 共 39 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	49.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	107.73			22.96	1.08			0.23
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	647.98	997.05	11.22	215.35	9.72	14.96	0.17	3.23
11-4 + 11-5 * 30	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):60	100m2	0.01	2231.77	1855.38		525.23	22.32	18.55		5.25
人工单价		小计						33.12	33.51	0.17	8.71
137.57元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							75.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	33.51	-	
	材料费小计							-	33.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 15 页 共 39 页

项目编码		010515001010		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.377
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3220.04	21.55	420.31	933.55	3220.04	21.55	420.31
人工单价		小计						933.55	3220.04	21.55	420.31
122.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4595.46			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	3220.04	-	
	材料费小计							-	3220.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		6.349	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3301.64	21.55	420.31	933.55	3301.64	21.55	420.31				
人工单价		小计						933.55	3301.64	21.55	420.31				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4677.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内 8mm					kg	1020	3.204	3268.08						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3301.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 17 页 共 39 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.864	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3346.52	21.55	420.31	933.55	3346.52	21.55	420.31				
人工单价		小计						933.55	3346.52	21.55	420.31				
122.76元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4721.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内 10mm					kg	1020	3.248	3312.96						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3346.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 18 页 共 39 页

项目编码		010515001009		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.118	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3473.44	61.71	361.78	804	3473.44	61.71	361.78				
人工单价		小计						804	3473.44	61.71	361.78				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4700.92							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	3473.44	-					
	材料费小计							-	3473.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称: 主体工程

第 19 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 20 页 共 39 页

项目编码		010515001011		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		4.002	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3454.99	61.71	361.78	804	3454.99	61.71	361.78				
人工单价		小计						804	3454.99	61.71	361.78				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4682.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 16mm					kg	1025	3.274	3355.85						
	其他材料费							-	99.14	-					
	材料费小计							-	3454.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	3.015
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	804	3600.54	61.71	361.78	804	3600.54	61.71	361.78
人工单价		小计						804	3600.54	61.71	361.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4828.03			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18 18mm					kg	1025	3.416	3501.4		
	其他材料费							-	99.14	-	
	材料费小计							-	3600.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 22 页 共 39 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.06	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	552.37	3624.66	50.23	248.55	552.37	3624.66	50.23	248.55				
人工单价		小计						552.37	3624.66	50.23	248.55				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4475.81							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25 20mm					kg	1025	3.46	3546.5						
	其他材料费							-	78.16	-					
	材料费小计							-	3624.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010515001012		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.517	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-95	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤25mm	t	1	552.37	3661.56	50.23	248.55	552.37	3661.56	50.23	248.55				
人工单价		小计						552.37	3661.56	50.23	248.55				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4512.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ 20~φ 25 22mm					kg	1025	3.496	3583.4						
	其他材料费							-	78.16	-					
	材料费小计							-	3661.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 24 页 共 39 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称: 主体工程

第 25 页 共 39 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		010515001008		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		9.145	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3346.52	21.55	420.31	933.55	3346.52	21.55	420.31				
人工单价		小计						933.55	3346.52	21.55	420.31				
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4721.93							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内 10mm					kg	1020	3.248	3312.96						
	其他材料费							-	33.56	-					
	材料费小计							-	3346.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 27 页 共 39 页

项目编码		010606008001		项目名称		钢梯		计量单位	t	工程量	2.635
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
6-71	金属结构安装 钢梁 3t以内	t	1	257.57	5447	200.94	123.12	257.57	5447	200.94	123.12
人工单价		小计						257.57	5447	200.94	123.12
122.71元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6028.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢梁					t	1	4977	4977		
	其他材料费							-	470	-	
	材料费小计							-	5446.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 28 页 共 39 页

项目编码		010802001001		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	21.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-16	卷帘(闸)门 铝合金	100m2	0.01	6076.03	34128.55	22.81	1628.85	60.76	341.29	0.23	16.29
人工单价		小计						60.76	341.29	0.23	16.29
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								418.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铝合金卷帘					m2	1	329	329		
	其他材料费							-	12.29	-	
	材料费小计							-	341.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 29 页 共 39 页

项目编码		010802001002		项目名称		金属(塑钢) 门		计量单位	m2	工程量	7.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	3866.56	54391.42	23.38	1036.55	38.67	543.91	0.23	10.36
人工单价		小计						38.67	543.91	0.23	10.36
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								593.17			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	543.91	-	
	材料费小计							-	543.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 30 页 共 39 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位		m2		工程量		91.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
8-62 R*0.8	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉 普通铝合金型材时 人工*0.8	100m2	0.01	1771.15	29229.09		593.63	17.71	292.29				5.94		
人工单价		小计						17.71	292.29				5.94		
122.75元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								315.94							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)					m2	0.9543	220	209.95						
	其他材料费							-	82.35	-					
	材料费小计							-	292.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 31 页 共 39 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	343.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	107.73			22.96	1.08			0.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.01	454.38	2862.3		204.36	4.54	28.62		2.04
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	162.03	98.82		48.36	1.62	0.99		0.48
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1071.18	805.42	78.01	263.9	10.71	8.05	0.78	2.64
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3135.52	6108.72	78.01	749.38	31.36	61.09	0.78	7.49
人工单价		小计						49.31	98.75	1.56	12.88
144.61元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								162.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.101	280	28.28		
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0408	393.81	16.07		
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	其他材料费							-	2.42	-	
	材料费小计							-	98.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 32 页 共 39 页

项目编码		011102003002		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	343.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1071.18	805.42	78.01	263.9	10.71	8.05	0.78	2.64
11-32	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	3135.52	6108.72	78.01	749.38	31.36	61.09	0.78	7.49
人工单价		小计						42.07	69.14	1.56	10.13
150.02元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							122.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0408	393.81	16.07		
	地砖 800mm*800mm					m2	1.04	50	52		
	其他材料费							-	1.07	-	
	材料费小计							-	69.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 33 页 共 39 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	481.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 + 12-4 * -10	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):10	100m2	0.01	2254.19	461.22	44.97	680.68	22.54	4.61	0.45	6.81
人工单价		小计						22.54	4.61	0.45	6.81
149.99元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0116	393.81	4.57		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	4.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 34 页 共 39 页

项目编码		011201001003		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	477.03
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-1 + 12-3 * -5	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	1469.66	690.14	66.76	452.73	14.7	6.9	0.67	4.53
人工单价		小计						14.7	6.9	0.67	4.53
150.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								26.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0174	393.81	6.85		
	其他材料费							-	0.05	-	
	材料费小计							-	6.9	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 35 页 共 39 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位		m2		工程量		343.36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1511.65	928.71		355.63	15.12	9.29				3.55		
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1071.18	805.42	78.01	263.9	10.71	8.05	0.78			2.64		
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.01	557.6	8306.14		158.95	5.58	83.06				1.59		
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1280.29	1006.27	97.51	316.11	12.8	10.06	0.98			3.16		
人工单价		小计						44.21	110.46	1.76	10.94				
145.94元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								167.39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混地面砂浆 DS M20					m3	0.0459	393.81	18.08						
	SBS改性沥青防水卷材					m2	2.3127	33	76.32						
	其他材料费							-	16.07	-					
	材料费小计							-	110.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 36 页 共 39 页

项目编码		010902005001		项目名称		屋面排（透）气管		计量单位		m		工程量		12.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 管 φ ≤110mm	100m	0.01	479.94	2556.42		136.6	4.8	25.56			1.37			
人工单价		小计						4.8	25.56			1.37			
122.74元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								31.73							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	25.56	-					
	材料费小计							-	25.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 37 页 共 39 页

项目编码		010607003001		项目名称		成品雨篷		计量单位		m2		工程量		40.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
15-133	雨篷 夹胶玻璃筒支式(点支式)	100m2	0.01	13524.42	72587.72	2111.61	3180.61	135.24	725.88	21.12	31.8				
人工单价		小计						135.24	725.88	21.12	31.8				
150.02元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								914.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	夹胶玻璃(采光天棚用) 8+0.76+8					m2	1.03	246.15	253.53						
	不锈钢型材					kg	10.9587	22	241.09						
	其他材料费							-	231.25	-					
	材料费小计							-	725.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

第 38 页 共 39 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	360
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-5	单层建筑综合脚手架 建筑面积(1600m2以外) 檐高10m以内 实际高度(m):7.2	100m2	0.01	687.25	626.45	70.72	277.62	6.87	6.26	0.71	2.78
人工单价		小计						6.87	6.26	0.71	2.78
122.75元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6.28	-	
	材料费小计							-	6.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：主体工程

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台次	1	1067.71	131.85	2469.24	725.49	1067.71	131.85	2469.24	725.49
17-136	进出场费 柴油打桩机 5t以内	台次		1067.71	60.33	7747.44	1064.05				
人工单价		小计						1067.71	131.85	2469.24	725.49
88.98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4394.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	131.85	-	
	材料费小计							-	131.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计 日 工 表

工程名称：主体工程

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称：桩基部分

项目编码		010301002001		项目名称		预制钢筋混凝土管桩		计量单位		m		工程量		806	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
3-11 R*1.25, J*1.25	打预应力钢筋混凝土管桩(桩径)≤600mm 若单位工程的桩基工程量少于1000m时 人工*1.25, 机械*1.25	100m	0.01	780.83	128.42	3659.67	542.89	7.81	1.28	36.6	5.43				
5-10 换	现浇混凝土 二次灌浆 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.0035	2375.38	3119.3		1068.74	8.26	10.85		3.72				
17-117	柴油打桩机安拆费	台次	0.0012	4909.92	40.3	4910.89	2466.67	6.09	0.05	6.09	3.06				
人工单价		小计						22.16	12.18	42.69	12.21				
122.75元/工日		未计价材料费						170.19							
清单项目综合单价								259.42							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 综合					kg	0.0062	6.56	0.04						
	金属周转材料					kg	0.058	4.58	0.27						
	白棕绳					kg	0.013	20	0.26						
	六角螺栓带螺母 M6~12*12~50					套	0.062	0.15	0.01						
	垫木					m3	0.0007	1048	0.73						
	草纸					kg	0.0362	0.69	0.02						
	水					m3	0.0206	5.13	0.11						
	预拌混凝土 C30					m3	0.0351	305.83	10.73						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

工程名称: 桩基部分

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 桩基部分

标段：2024年张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

